

北部衛生センター機能廃止除却事業

北部衛生センター解体工事
金抜き設計内訳書

北部衛生施設組合

本 工 事 費 内 訳 書

(単位:円)

科目	金額	
1. 直接工事費		
1. 受入貯留設備		1号代価
2. 一次・二次処理設備		2号代価
3. 高度処理設備		3号代価
4. 消毒設備		4号代価
5. 汚泥処理設備		5号代価
6. 脱臭設備		6号代価
7. 取排水設備		7号代価
8. 機械設備		8号代価
9. 配管設備		9号代価
10. 処理棟		10号代価
11. 建築設備		11号代価
12. プラント電気設備		12号代価
13. 建築付帯電気設備		13号代価
14. 外構付帯設備		14号代価
15. ダイオキシン類対策費		15号代価
16. アスベスト含有建材除去費		16号代価
17. 埋戻・整地		17号代価
18. 直接仮設		18号代価
直接工事費計		

(単位:円)

科目	金額	
2. 共通仮設費		
純工事費計		
3. 現場管理費		
工事原価計		
4. 一般管理費		
工事費総計		
5. 消費税相当額		
合 計		

【1号代価】

1. 受入貯留設備

(単位:円)

種別	細目	数量	単位	単価	金額	摘要
解体費	受入貯留設備	1.0	式			
処分費	受入口 SUS製 φ150	2.0	組			30kg
	沈砂除去洗浄装置 SUS製	1.0	組			850kg
	真空ポンプ 2.0m ³ /min -580mmHg	1.0	組			130kg
	破碎装置 24m ³ /Hr×15m×15Kw	3.0	組			240kg
	計量槽 SUS製 角せき型	1.0	組			200kg
	細目スクリーン 12m ³ /Hr×0.4Kw	1.0	組			1,200kg
	脱水機 960kg/Hr×3.7Kw	1.0	組			1,200kg
	貯留槽スカム破碎ポンプ 1.4m ³ /min×7m×7.5Kw	2.0	組			220kg
	投入ポンプ 0.75m ³ /min×15m×7.5Kw	2.0	組			220kg
	チェーンブロック ギヤードトロリ 2t	1.0	組			43kg
	し渣搬送コンベヤ スクリューコンベア 365kg/Hr×0.75Kw	1.0	組			140kg
	し尿移送ポンプ 1.1m ³ /min×9m×7.5Kw	1.0	組			
	塩化第二鉄注入ポンプ 2ℓ/min×2kg/m ³ ×0.2Kw	1.0	組			15kg
	ビクトリックジョイント 200A	3.0	組			9kg
	受入槽スカム破碎装置 VPφ100	2.0	組			20kg
	貯留槽スカム破碎装置 VPφ150	1.0	組			80kg
	予備貯留槽スカム破碎装置 VPφ150	1.0	組			
	細目スクリーン架台 SS	1.0	組			1,700kg
	マンホール FRP φ600	3.0	組			23kg
	マンホール FCD φ600	3.0	組			50kg
	マンホール FCD φ750	4.0	組			130kg
	その他受入貯留設備	1.0	式			
運搬費	上記の処分物	1.0	式			
1号代価、1. 受入貯留設備 合計						

【2号代価】

2. 一次・二次処理設備

(単位:円)

種別	細目	数量	単位	単価	金額	摘要
解体費	一次・二次処理設備	1.0	式			
処分費	UF供給ポンプ 0.68m ³ /min × 12m × 3.7Kw	1.0	組			200kg
	UF循環ポンプ 0.86m ³ /min × 40m × 15Kw	3.0	組			400kg
	UF循環タンク 2.8m ³ SSIケミフレーク	1.0	組			800kg
	UF膜装置 26m ³	3.0	組			2,500kg
	同上架台 SS	1.0	組			5,000kg
	酸素溶解用循環ポンプ 16.7m ³ /min × 6m × 3.7Kw	3.0	組			1,500kg
	同上ポンプ用架台 SS	1.0	組			700kg
	計装用コンプレッサー 400ℓ/min × 85kg/cm ² × 3.7Kw	2.0	組			190kg
	エアードライヤー 400ℓ/min	1.0	組			35kg
	気液分離タンク PVC 70ℓ	1.0	組			11kg
	洗浄液槽 FRP 1m ³	1.0	組			80kg
	洗浄液ポンプ 0.37m ³ /min × 20m × 5.5Kw	1.0	組			240kg
	UF原水槽散気管 HTVP φ100	1.0	組			50kg
	流量計	2.0	組			26kg
	マンホール FRP	4.0	組			14kg
	苛性ソーダ貯槽 FRP 6m ³	1.0	組			179.kg
	苛性ソーダ注入ポンプ 1.2ℓ/min × 2kg/m ³ × 0.2Kw	2.0	組			15kg
	攪拌ブロワ 9m ³ /min × 5,200mmAg × 18.5Kw	1.0	組			700kg
	消泡剤貯槽 PVC 200ℓ	1.0	組			50kg
	消泡剤攪拌機 0.1Kw	1.0	組			20kg
	消泡剤注入ポンプ 230ml/min × 2kg/cm ³ × 0.2Kw	2.0	組			15kg
	UF洗浄用スプレーポンプ 0.5m ³ /min × 60m × 11Kw	1.0	組			160kg
	消泡用スプレーポンプ 0.5m ³ /min × 60m × 11Kw	2.0	組			400kg
	下降管 SUS φ400	2.0	組			1,000kg
	熱交換器 152,000Kcal/Hr	1.0	組			1,200kg

【2号代価】

2. 一次・二次処理設備

(単位:円)

種別	細目	数量	単位	単価	金額	摘要
	生物反応槽スプレー装置 SUS	4.0	組			16kg
	温度計 40A	4.0	組			5kg
	プレスクリーン SUS 8.8m ³ /Hr×0.1Kw	1.0	組			400kg
	中継ポンプ 0.16m ³ /min×20m×2.2Kw	2.0	組			150kg
	エジェクター STPYI ポリエチライニング	2.0	組			200kg
	流量計	5.0	組			37kg
	ポンプピット天蓋 SS	1.0	組			230kg
	プレスクリーンシュート SUS	1.0	組			65kg
	マンホール FRP	8.0	組			18kg
	メタノール水槽 SS 3m ³	1.0	組			1,000kg
	メタノール注入ポンプ 3.1ℓ/min×3kg/m ³ ×0.4Kw	2.0	組			75kg
	その他一次・二次処理設備	1.0	式			
運搬費	上記の処分物	1.0	式			
2号代価、2. 一次・二次処理設備 合計						

【3号代価】

3. 高度処理設備

(単位:円)

種別	細目	数量	単位	単価	金額	摘要
解体費	高度処理設備	1.0	式			
処分費	塩化第二鉄貯留槽 FRP 6m ³	1.0	組			180kg
	混和槽 SS/ゴムライニング 0.37m ³	1.0	組			200kg
	処理水利用ポンプ圧力タンク SS	1.0	組			10kg
	混和槽 攪拌機 SS/ゴムライニング 0.4Kw	1.0	組			30kg
	凝集槽 攪拌機 SS/ゴムライニング 0.75Kw	1.0	組			60kg
	塩化第二鉄注入ポンプ 350ℓ/min × 2kg/m ³ × 0.2Kw	2.0	組			15kg
	マンホール FRP φ600	3.0	組			23kg
	苛性ソーダ注入ポンプ 300ℓ/min × 2kg/m ³ × 0.2Kw	1.0	組			15kg
	凝集助剤溶解槽 PVC 260ℓ	2.0	組			30kg
	凝集助剤攪拌機 SUS 350rpm × 0.2Kw	2.0	組			15kg
	凝集助剤注入ポンプ 600ℓ/min × 2kg/m ³ × 0.2Kw	2.0	組			15kg
	凝集UF循環ポンプ 0.9m ³ /min × 39m × 15Kw	1.0	組			400kg
	UF装置 凝集用 26m ³	1.0	組			2,500kg
	凝集UF供給ポンプ 0.68m ³ /min × 12m × 5.5Kw	2.0	組			200kg
	凝集汚泥引抜ポンプ 18ℓ/min × 20kg/m ³ × 0.4Kw	2.0	組			120kg
	活性炭吸着原水ポンプ 0.09m ³ /min × 20m × 1.5Kw	2.0	組			60kg
	共通予備ポンプ 0.5m ³ /min × 60m × 11Kw	1.0	組			160kg
	処理水利用ポンプ 0.25m ³ /min × 30m × 3.7Kw	2.0	組			80kg
	活性炭吸着塔 φ600 × H7,300 SS/ゴムライニング	1.0	組			800kg
	活性炭吸着塔 歩廊 SS	1.0	組			200kg
	凝集槽散気装置 HTVP	1.0	組			0.6kg
	中和槽散気装置 20A HTVP	1.0	組			0.5kg
	凝集分離原水槽散気装置 40A HTVP	1.0	組			64kg
	気液分離槽 PVC 100ℓ	1.0	組			35kg
	温度計	2.0	組			5kg

【3号代価】

3. 高度処理設備

(単位:円)

種別	細目	数量	単位	単価	金額	摘要
	流量計	4.0	組			8kg
	二層汙過機 φ900×H2,400 SS	1.0	組			
	再生炭貯槽 φ850×H1,950 SS/ゴムライニング	1.0	組			400kg
	再生炭貯槽 歩廊 SS	1.0	組			1,000kg
	再生炭計量槽 φ300×H1,200 SS/ゴムライニング	1.0	組			80kg
	活性炭キャッチャー SUS304	1.0	組			15kg
	苛性ソーダ注入ポンプ 24ℓ/min×2kg/m ³ ×0.2Kw	2.0	組			15kg
	チェーンブロック ギャードトオリ付き 1トン用	1.0	組			29kg
	電動ホイスト 2t 巻上1.5Kw 走行0.4Kw	1.0	組			130kg
	流量計	6.0	組			6kg
	苛性ソーダ貯槽 FRP 6m ³	1.0	組			179kg
	その他高度処理設備	1.0	式			
運搬費	上記の処分物	1.0	式			
3号代価、3. 高度処理設備 合計						

【4号代価】

4. 消毒設備

(単位:円)

種別	細目	数量	単位	単価	金額	摘要
解体費	消毒設備	1.0	式			
処分費	次亜塩素酸ソーダ貯槽 FRP 2m ³	1.0	組			120kg
	次亜塩素酸ソーダ注入ポンプ 24ℓ/min×2kg/m ³ ×0.2Kw	2.0	組			15kg
	巻上 FRP φ600	1.0	組			23kg
	その他消毒設備	1.0	式			
運搬費	上記の処分物	1.0	式			
4号代価、4. 消毒設備 合計						

【5号代価】

5. 汚泥処理設備

(単位:円)

種別	細目	数量	単位	単価	金額	摘要
解体費	汚泥処理設備	1.0	式			
処分費	脱水Ⅱ剤溶解槽 3.9m ³ SS/ゴムライニング	1.0	組			880kg
	脱水Ⅱ剤溶解槽 攪拌機 2.2Kw SS/ゴムライニング	1.0	組			90kg
	脱水Ⅱ剤溶解槽 液面計	1.0	組			10kg
	脱水Ⅱ剤溶解槽 架台 SS	1.0	組			180kg
	脱水Ⅱ剤注入ポンプ 16ℓ/min × 2kg/m ³ × 0.75Kw	2.0	組			110kg
	汚泥供給ポンプ 150ℓ/min × 20m × 2.2Kw	2.0	組			200kg
	脱水Ⅰ剤注入ポンプ 600ℓ/min × 2kg/m ³ × 0.2Kw	2.0	組			15kg
	I剤反応槽 SUS 0.17m ³	1.0	組			310kg
	I剤反応槽 攪拌機 0.75Kw SS/ゴムライニング	1.0	組			100kg
	Ⅱ剤反応槽 SUS 0.67m ³	1.0	組			430kg
	Ⅱ剤反応槽 攪拌機 0.75Kw SS/ゴムライニング	1.0	組			100kg
	脱水機 98kg-ds/Hr × 0.75Kw	1.0	組			4,000kg
	脱水ケーキ搬送装置 フライトコンベヤ 611kg/Hr × 1.5Kw	1.0	組			205kg
	脱水機架台 SS	1.0	組			300kg
	燃料タンク SS	1.0	組			2,100kg
	汚布洗浄水ポンプ 0.12m ³ /min × 65m × 3.7Kw	2.0	組			100kg
	汚泥貯留槽散気装置 80A HTVP	1.0	組			23kg
	マンホール FRP φ600	1.0	組			23kg
	マンホール FCD φ750	1.0	組			130kg
	流量計 50A	1.0	組			8kg
	燃料移送ポンプ 490ℓ/Hr × 3kg/cm ³ × 0.4Kw	2.0	組			30kg
	汚泥ホツパ 2.4m ³	1.0	組			
	し渣ホツパ 1.2m ³	1.0	組			
	焼却炉 731.8kg/hr	1.0	組			
	熱交換器 7m ²	1.0	組			

【5号代価】

5. 汚泥処理設備

(単位:円)

種別	細目	数量	単位	単価	金額	摘要
	マルチサイクロン 300m ³ /min	1.0	組			
	燃焼ファン 70m ³ /min	1.0	組			
	排気ファン 300m ³ /min	1.0	組			
	焼却灰コンベア	3.0	組			
	灰ホツパ 2.6m ³	1.0	組			
	灰コンベア	1.0	組			
	煙突	1.0	組			
	その他汚泥処理設備	1.0	式			
運搬費	上記の処分物	1.0	式			
5号代価、5. 汚泥処理設備 合計						

【6号代価】

6. 脱臭設備

(単位:円)

種別	細目	数量	単位	単価	金額	摘要
解体費	脱臭設備	1.0	式			
処分費	酸洗脱臭塔 FRP 60m ³ /min	1.0	組			800kg
	アルカリ次亜塩洗脱臭塔 FRP 60m ³ /min	1.0	組			800kg
	酸循環ポンプ 0.156m ³ /min × 18m × 2.2Kw	1.0	組			60kg
	アルカリ次亜塩循環ポンプ 0.234m ³ /min × 18m × 2.2Kw	2.0	組			60kg
	ミストセパレータ 70m ³ /min	1.0	組			210kg
	臭気ファン 70m ³ /min × 450mmAg × 11Kw	1.0	組			300kg
	活性炭脱臭塔 70m ³ /min	1.0	組			1,700kg
	硫酸貯槽 FRP 1m ³	1.0	組			75kg
	酸注入ポンプ 60m ³ /min × 2kg/cm ³ × 0.2Kw	2.0	組			15kg
	苛性ソーダ注入ポンプ 300m ³ /min × 2kg/cm ³ × 0.2Kw	2.0	組			15kg
	次亜塩素酸ソーダ注入ポンプ 1,000m ³ /min × 2kg/cm ³ × 0.2Kw	2.0	組			15kg
	電動ホイスト 1t 巻上1.5Kw 走行0.4Kw	1.0	組			115kg
	流量計	4.0	組			
	洗浄塔歩廊 SS	1.0	組			270kg
	バキューム車排気装置 アーム回転式	1.0	組			110kg
	直管ダクト φ400	20.0	m			
	直管ダクト φ350	16.0	m			
	直管ダクト φ300	8.0	m			
	直管ダクト φ250	22.0	m			
	直管ダクト φ200	28.0	m			
	直管ダクト φ150	20.0	m			
	直管ダクト φ125	45.0	m			
	直管ダクト φ100	52.0	m			
	直管ダクト φ80	18.0	m			
	直管ダクト φ65	26.0	m			

【6号代価】

6. 脱臭設備

(単位:円)

種別	細目	数量	単位	単価	金額	摘要
	直管ダクト φ50	18.0	m			
	直管ダクト ダンパー	37.0	個			
	その他脱臭設備	1.0	式			
運搬費	上記の処分物	1.0	式			
6号代価、6. 脱臭設備 合計						

【7号代価】

7. 取排水設備

(単位:円)

種別	細目	数量	単位	単価	金額	摘要
解体費	取排水設備	1.0	式			
処分費	プロセス用水ポンプ 0.28m ³ /min × 30m × 3.7Kw	2.0	組			90kg
	プロセス用水圧カタンク SS ダイヤフラム式	1.0	組			10kg
	床排水ポンプ 0.1m ³ /min × 7m × 0.4Kw	1.0	組			20kg
	床排水ポンプ 0.1m ³ /min × 7m × 0.75Kw	1.0	組			20kg
	雑排水移送ポンプ 110ℓ/min × 20m × 1.5Kw	2.0	組			160kg
	マンホール FRP φ600	1.0	組			23kg
	マンホール FCD φ600	1.0	組			48kg
	マンホール FCD φ750	1.0	組			130kg
	雑排水槽散気管 65A HTVP	1.0	組			16kg
	流量計 40A ローターメーター	1.0	組			7kg
	雑排水槽液面計 側壁式	1.0	組			10kg
	取水ポンプ 0.3m ³ /min × 35m × 7.5Kw	1.0	組			200kg
	圧力計	4.0	組			3kg
	流量計	1.0	組			11kg
	圧カスイッチ	2.0	組			5kg
	その他取排水設備	1.0	式			
運搬費	上記の処分物	1.0	式			
7号代価、7. 取排水設備 合計						

【8号代価】

8. 機械設備

(単位:円)

種別	細目	数量	単位	単価	金額	摘要
解体費	機械設備	1.0	式			
処分費	PH分析装置 PH計等	1.0	式			
	BOD分析装置 ふ卵器等	1.0	式			
	COD分析装置 ウォーターハス等	1.0	式			
	SS分析装置 真空ポンプ付き汙過器等	1.0	式			
	MLSS分析装置 遠心分離機等	1.0	式			
	窒素分析装置 窒素蒸留装置等	1.0	式			
	亜硝酸リン色度分析装置 分光光度計等	1.0	式			
	電子天秤 秤量120g	1.0	台			
	恒温乾燥機 50~250°	1.0	台			
	蒸留水製造装置 2ℓ/Hr	1.0	台			
	実験台	1.0	式			
	その他機械設備	1.0	式			
運搬費	上記の処分物	1.0	式			
8号代価、8. 機械設備 合計						

【9号代価】

9. 配管設備

(単位:円)

種別	細目	数量	単位	単価	金額	摘要
解体費	配管設備	1.0	式			
処分費	直管 SUS304 15A~200A	60.0	m			
	直管 VP φ15~φ250	2,455.4	m			
	直管 HVP φ15~φ100	436.5	m			
	直管 SGP 10A~125A	198.8	m			
	直管 SGPZ 15A~80A	99.5	m			
	直管 SGP(PEL) 20A~400A	151.5	m			
	直管付属材料	1.0	式			
	仕切弁 FCD/SUS 15A~32A	29.0	個			
	仕切弁 FC/SUS 50A~400A	63.0	個			
	仕切弁 BC/BC 10A~50A	34.0	個			
	仕切弁 FC/BC 15A~100A	45.0	個			
	仕切弁 PVC/PVC 15A~150A	40.0	個			
	仕切弁 PVC/PPE 40A	2.0	個			
	ダイヤフラム弁 FC/CR 15A~150A	31.0	個			
	ダイヤフラム弁 FC/CR/EPT 15A~125A	47.0	個			
	ダイヤフラム弁 FC/テブセル/テフロン 20A~65A	5.0	個			
	ボール弁 FC/SUS 15A~125A	46.0	個			
	ボール弁 PVC/PVC 15A~65A	127.0	個			
	ボール弁 SCS13/SUS 他 15A~50A	18.0	個			
	逆止弁 BC/BC 10A~40A	10.0	個			
	逆止弁 FC/BC 40A~100A	11.0	個			
	逆止弁 PVC/PVC 20A~125A	15.0	個			
	逆止弁 FC/SUS他 20A~100A	7.0	個			
	Yストレーナー PVC/サラン他 15A~25A	8.0	個			
	定流量弁 BC/BC他 15A~25A	6.0	個			

【9号代価】

9. 配管設備

(単位:円)

種別	細目	数量	単位	単価	金額	摘要
	玉型弁 BC/BC 15A~25A	9.0	個			
	メートルコック BC/BC 8A	22.0	個			
	散水栓 BC/BC 15A	17.0	個			
	ニードル弁 FC/BC 50A	1.0	個			
	複式ストレーナー FCD/SUS 25A	1.0	個			
	フード弁 FC/BC 80A	2.0	個			
	バタフライ弁 FC/FCD 125A~400A	5.0	個			
	埋込管 SGP(PEL) 片フラ 32A~800A L350~1,450	53.0	本			
	埋込管 SGP(PEL) 両フラ 25A~150A L400~1,070	85.0	本			
	埋込管 SUS 片フラ 50A~600A L170~500	33.0	本			
	埋込管 SUS 両フラ 20A~150A L600~650	8.0	本			
	埋込管 SGP 片フラ 25A~40A L350~650	10.0	本			
	スリーブ SGP 20A~250A L200~600	41.0	本			
	スリーブ STPY400A~600A L200	5.0	本			
	スリーブ ポイド管 $\phi 50 \sim \phi 150$ L150~300	10.0	本			
	その他配管設備	1.0	式			
運搬費	上記の処分物	1.0	式			
9号代価、9. 配管設備 合計						

【10号代価】

10. 処理棟

(単位:円)

種別	細目	数量	単位	単価	金額	摘要
解体費	処理棟	1.0	式			
処分費	捨てコンクリート	25.8	m ³			
	鉄筋コンクリート	1,556.8	m ³			
	無筋コンクリート	102.9	m ³			
	鉄筋	208.9	t			
	コンクリートブロック積	15.4	m ²			
	外防水 ハイδροモルタル	81.7	m ²			防水工事
	内部防水 アスファルト防水	41.2	m ²			
	水槽防水 ハイδροモルタル	428.9	m ²			
	テラゾーブロック	6.0	箇所			石工事
	タイル	158.9	m ²			
	床壁 床組、軸組	1.0	式			木工事
	水切り カラー鉄板	2.2	m			屋根工事
	棟 カラー垂鉛鉄板アスファルトルーフィング	23.9	m ²			
	軒先 唐草	45.7	m ²			
	軒先 水切り カラー垂鉛鉄板	103.7	m ²			
	ケラバ 唐草	52.1	m ²			
	壁取合い 水切り カラー垂鉛鉄板	27.1	m ²			
	屋根 カラー垂鉛鉄板アスファルトルーフィング	578.8	m ²			
	屋根 大波スレート葺	3.4	m ²			
	庇天端 カラー垂鉛鉄板アスファルトルーフィング	4.9	m ²			
	壁床 コーナーアングル	29.0	m			金属工事
	FRPドーム	2.0	箇所			
	煙突 猿梯子	1.0	箇所			
	煙突 手摺り	8.9	m			
	煙突 軽量鉄骨天井地下地組	26.0	m ²			

【10号代価】

10. 処理棟

(単位:円)

種別	細目	数量	単位	単価	金額	摘要
	ステンレス製ノンスリップ W35	41.3	m			
	グレーチング蓋 W200	11.0	m			
	グレーチング蓋 W350	3.5	m			
	排水目皿	11.0	箇所			
	投入口受枠 CP4.5加工	1.0	箇所			
	グレーチング蓋 450×450	1.0	箇所			
	手摺り アルミ製 H1,100	44.1	m			
	手摺り アルミ製 H1,100 L1,000	3.0	箇所			
	手摺り ステンレス一般型 H1,100	4.4	m			
	水切り ステンレス	2.0	箇所			
	水切樋 ステンレス	2.0	m			
	煙突タラップ FC製 W400	11.0	箇所			
	煙突点検口 スチール500口	1.0	箇所			
	ステンレス見切縁 ア6×25	14.4	m			
	天井点検口 アルミ製450口	19.0	箇所			
	軽量鉄骨下地組 天井BP用	249.6	m ²			
	軽量鉄骨下地組 フレキシブルボード用他	24.6	m ²			
	軽量鉄骨下地組開口補強	19.0	箇所			
	片開きドアガラリ付き	5.0	箇所			木製建具工事
	両開き親子外倒し排煙	2.0	箇所			
	片開きドアガラリ付き	5.0	箇所			
	ふすま	2.0	箇所			
	自動オーバースライダー SO	2.0	箇所			鋼製建具工事
	軽量バランスシャッター SH	3.0	箇所			
	片開きドア SD	16.0	箇所			
	両開き親子ドア SD	2.0	箇所			

【10号代価】

10. 処理棟

(単位:円)

種別	細目	数量	単位	単価	金額	摘要
	防音ドア SD	2.0	箇所			
	片開きドア AD	8.0	箇所			
	両開きドア AD	3.0	箇所			
	引違サッシ AW	21.0	箇所			
	はめ殺しサッシ AW	3.0	箇所			
	ガラリ AG	6.0	箇所			
	ガラスブロック GB	9.0	箇所			
	型板ガラス ア4	10.4	m ²			ガラス工事
	網入り磨き板ガラス ア6.8	5.6	m ²			
	フロートガラス ア5	43.8	m ²			
	強化ガラス ア8	2.1	m ²			
	複合ガラス ア5+6+5	38.3	m ²			
	ガラスブロック	15.2	m ²			
	床 ビニールシート ア2.5	243.9	m ²			内装工事
	床 畳1帖	6.0	枚			
	床 グラスボード ア2.5	5.7	m ²			
	床 フローリング ア12	2.7	m ²			
	踏面踏上 ビニールシート ア2.5	20.2	m ²			
	ビニール巾木 H60	221.9	m ²			
	石膏ボード ア12	724.6	m ²			
	たたみ寄	12.9	m			
	木製巾木 H40	1.6	m			
	ビニールクロス	593.9	m ²			
	クラスボード ア25	90.0	m ²			
	ラスボード ア9	1.5	m ²			
	複合断熱材 ア37	88.5	m ²			

【10号代価】

10. 処理棟

(単位:円)

種別	細目	数量	単位	単価	金額	摘要
	化粧石膏ボード ア9	252.8	m ²			
	フレキシブルボード ア5	43.7	m ²			
	廻り縁	245.1	m			
	木毛セメント板 ア30	529.7	m ²			
	フォームポリスチレン板 ア25	166.2	m ²			
	ガラスボード グラスクロス加工 ア25	37.6	m ²			
	フレキシブルボード ア5	26.0	m ²			
	搬入口 2,100×1,100 PC版 ア50	1.0	箇所			雑工事
	搬入口受枠 PL-4.5加工	1.0	箇所			
	手摺り巾木 ア25	1.9	m			
	脱衣棚 ア20	1.0	箇所			
	煙突 ライニング 814φ×50t	11.5	m			
	マンホール 600口	1.0	箇所			
	トイレブース メラミン化粧合板	8.3	m ²			
	天井押込みボックス アルミ製 120×80	24.4	m			
	換気扇取付枠 木製 500口	4.0	箇所			
	換気扇取付枠 L-50×50×6	11.0	箇所			
	天井裏通気孔 VP100φSUS製	14.0	箇所			
	エアー抜き排水パイプ	72.4	m			
	平ラス 2号	14.6	m ²			
	網入りガラス ア6.8	1.6	m ²			
	セラミックライニング ア5	136.2	m ²			
	その他処理棟設備	1.0	式			
運搬費	上記の処分物	1.0	式			
10号代価、10. 処理棟 合計						

【11号代価】

11. 建築設備

(単位:円)

種別	細目	数量	単位	単価	金額	摘要
解体費	建築設備	1.0	式			
処分費	クリーンヒーター 床置き型タンク別置	11.0	台			空調設備
	電気ヒーター 遠赤外線式	3.0	台			
	オイルストレージタンク 950ℓ	1.0	基			
	オイルサービスタンク 150ℓ	1.0	基			
	オイルサービスタンク 56ℓ	2.0	基			
	オイルポンプ	2.0	台			
	防油堤コンクリート	0.2	m ³			
	炭素鋼鋼管 屋外架空	36.3	m			配管設備
	同上 継手支持金物	1.0	式			
	炭素鋼鋼管 屋内	188.9	m			
	同上 継手支持金物	1.0	式			
	仕切弁 鋳鉄製	15.0	個			
	逆止弁 JIS10K	2.0	個			
	フレキシブル継手 SUS	17.0	個			
	ボールタップ	2.0	個			
	油通気口	4.0	個			
	弁柵 フレキ用450口	1.0	組			
	有圧換気扇	16.0	台			換気設備
	ストレートシロッコファン	3.0	台			
	ダクト用換気扇	10.0	台			
	レンジフードファン	2.0	台			
	換気扇 壁付け	1.0	台			
	空調換気扇	5.0	台			
	スパイラルダクト	172.8	m			
	吸出口 VHS	5.0	個			

【11号代価】

11. 建築設備

(単位:円)

種別	細目	数量	単位	単価	金額	摘要
	吸込口 HS	2.0	個			
	チャンバー 0.5t	3.9	m ²			
	ベントキャップ	26.0	個			
	保温材 円形風道	10.7	m ²			
	圧送給水ポンプユニット 受水槽一体型	1.0	基			給水設備
	水道用硬質塩化ビニル管VD地中 継手等含む	97.1	m			
	水道用硬質塩化ビニル管VB便所 継手等含む	64.8	m			
	水道用硬質塩化ビニル管VB屋内 継手等含む	4.9	m			
	仕切弁、逆止弁	6.0	個			
	フレキシブル継手	3.0	個			
	ボールタップ	1.0	個			
	水道栓(桝共)	2.0	個			
	量水器	1.0	個			
	メーターボックス、弁桝	2.0	個			
	瞬間湯沸かし器 壁掛FF 能力16号 継手等含む	1.0	台			給湯設備
	硬質塩化ビニル管 VP 便所 継手等含む	58.7	m			排水設備
	硬質塩化ビニル管 VP 屋内一般 継手等含む	24.6	m			
	(通気)硬質塩化ビニル管 VP 便所 継手等含む	34.4	m			
	床上掃除口 COA COB	14.0	個			
	床排水金物 T5B	4.0	個			
	ベントキャップ	2.0	個			
	和風両用便器 C750AV	1.0	組			衛生器具設備
	和風大便器 C751AV	3.0	組			
	ストール小便器 U307C	3.0	組			
	カウンター洗面器 L525	2.0	組			
	洗面器 L230	3.0	組			

【11号代価】

11. 建築設備

(単位:円)

種別	細目	数量	単位	単価	金額	摘要
	掃除用流し SK22A	1.0	組			
	ステンレス浴槽	1.0	組			
	耐食鏡 TS119F5	6.0	枚			
	洗濯機パン 9W20	1.0	個			
	シャワー金具 TM145	1.0	個			
	水栓、混合栓	4.0	個			
	配管用炭素鋼鋼管(白)便所 継手等含む	24.5	m			プロパンガス設備
	配管用炭素鋼鋼管(白)屋内 継手等含む	8.6	m			
	集合装置 2+2本立	1.0	組			
	ガスメーター、ガスコック	6.0	個			
	その他建築設備	1.0	式			
運搬費	上記の処分物	1.0	式			
11号代価、11. 建築設備 合計						

【12号代価】

12. プラント電気設備

(単位:円)

種別	細目	数量	単位	単価	金額	摘要
解体費	プラント電気設備	1.0	式			
処分費	ケーブル 6Kv CVT38°	76.0	m			
	ケーブル 600v CV3.5-2C	76.0	m			
	ケーブル端末処理材	1.0	式			
	電線管 厚 φ70	30.0	m			
	電線管 厚 φ22	20.0	m			
	電線管 FEP φ100	46.0	m			
	気中開閉器 7.2Kv 200A SOG付き	1.0	台			
	避雷器 8.4Kv 2.5KA	3.0	台			
	コンクリート柱 12m	1.0	式			3本 付属設備等含む
	HP-1 高圧引込盤	1.0	面			
	HP-2 高圧コンデンサ盤	1.0	面			
	HP-3 低圧電灯盤	1.0	面			
	HP-4 低圧動力盤	1.0	面			
	地下ポンプ動力操作盤	2.0	面			
	第一機械動力操作盤	1.0	面			
	第二機械動力操作盤	1.0	面			
	前処理脱水機室操作盤	1.0	面			
	ブロワ室動力操作盤	1.0	面			
	作業用電源盤	3.0	面			
	現場操作盤	7.0	面			
	ケーブル CVV 780	780.0	m			
	ケーブル 600VCV	2,693.0	m			
	ケーブル CVV-S	110.0	m			
	電線 IV60° ~2°	781.0	m			
	光ケーブル	334.0	m			

【12号代価】

12. プラント電気設備

(単位:円)

種別	細目	数量	単位	単価	金額	摘要
	電線管 Veφ22～φ70	869.0	m			
	プルボックス VE 150～200°	10.0	個			
	フレキ コネクター付き	122.0	組			
	ケーブルラック アルミ W200～800 H70	130.0	m			
	ケーブルダクト W400 D200 H500、4,000	14.0	組			
	手元開閉器	2.0	個			
	接地端子箱	1.0	面			
	接地極	4.0	箇所			
	ケーブル末端処理 600VCV	54.0	組			
	液位計 差圧式	6.0	台			
	流量計 電磁式他	9.0	台			
	DO計 投込式	1.0	台			
	PH計 投込式他	6.0	台			
	OPR計 投込式	1.0	台			
	温度計 投込式	1.0	台			
	次亜塩濃度計	1.0	台			
	レベルスイッチ 各種	23.0	台			
	監視盤 屋内デスク型 1,600×1,200×1,500	1.0	面			
	ケーブル CVV	810.0	m			
	ケーブル CVV-S	427.0	m			
	電線管	912.0	m			
	フレキ コネクター付き	69.0	組			
	パンチングメタル 100W	30.0	m			
	スタンション φ54 L1,500 足付	9.0	本			
	屋外ケーブル 600VCV	474.0	m			
	屋外電線管 VE	233.0	m			

【12号代価】

12. プラント電気設備

(単位:円)

種別	細目	数量	単位	単価	金額	摘要
	屋外電線管 FEP	232.0				
	屋外フレキ コネクター付き	12.0	組			
	ハンドホール W900,600	8.0	基			
	その他プラント電気設備					
運搬費	上記の処分物	1.0	式			
12号代価、12. プラント電気設備 合計						

【13号代価】

13. 建築付帯電気設備

(単位:円)

種別	細目	数量	単位	単価	金額	摘要
解体費	建築付帯電気設備	1.0	式			
処分費	電線 IV2.0	4,395.0	m			屋内照明設備
	電線管 薄 φ19~φ31	1,257.0	m			
	レースウェイ 蓋付 40×50	189.0	m			
	レースウェイ 分岐ボックス	35.0	個			
	アウトレットボックス 中浅型	203.0	個			
	プルボックス	16.0	個			
	露出ボックス	68.0	個			
	反射笠蛍光灯	66.0	台			
	片反射笠蛍光灯	7.0	台			
	下面開放蛍光灯	31.0	台			
	埋込蛍光灯	16.0	台			
	水銀投光器	2.0	台			
	富士型蛍光灯	21.0	台			
	その他蛍光灯	26.0	台			
	誘導灯	22.0	台			
	電灯分電盤	4.0	面			
	スイッチ、コンセント	1.0	式			
	ケーブル AE 1.2-2C	185.0	m			放送設備
	電線管 薄 φ19	146.0	m			
	アウトレットボックス 中浅型	9.0	個			
	ローテンション	1.0	組			
	プルボックス	11.0	個			
	増幅器 パネル組込 60W	1.0	台			
	スピーカ	14.0	台			
	ケーブル CPEV 0.65-10P	164.0	m			インターホン設備

【13号代価】

13. 建築付帯電気設備

(単位:円)

種別	細目	数量	単位	単価	金額	摘要
	電線管 薄 φ19～φ31	145.0	m			
	アウトレットボックス 中浅型	8.0	個			
	プルボックス	5.0	個			
	インターホン プッシュ式 12局	11.0	台			
	電線 HIV1.2	1,322.0	m			自動火災報知設備
	空気管 銅パイプ ビニール被覆	128.0	m			
	電線管 厚、薄	418.0	m			
	アウトレットボックス 中浅型	60.0	個			
	プルボックス	7.0	個			
	複合型受信機 P型1級 15L	1.0	面			
	総合盤	4.0	面			
	煙感知器	10.0	個			
	自動閉鎖装置 ラッチ式	2.0	個			
	熱感知器	48.0	個			
	ケーブル TIVF 0.65-2C	21.0	m			電話設備
	電線管 薄 φ19, φ25	51.0	m			
	アウトレットボックス 中浅型	6.0	個			
	ローテンション	2.0	組			
	ケーブル 5C-FB	49.0	m			テレビ共聴設備
	電線管 薄 φ19, φ25	43.0	m			
	アウトレットボックス 中浅型	4.0	個			
	プルボックス	1.0	個			
	アンテナ	1.0	組			
	ケーブル 7C-FB他	72.0	m			ITV設備
	電線管 薄 φ31	24.0	m			
	プルボックス	1.0	個			

【13号代価】

13. 建築付帯電気設備

(単位:円)

種別	細目	数量	単位	単価	金額	摘要
	ITV 回転式	1.0	台			
	その他建築付帯電気設備	1.0	式			
運搬費	上記の処分物	1.0	式			
13号代価、13. 建築付帯電気設備 合計						

【14号代価】

14. 外構付帯設備

(単位:円)

種別	細目	数量	単位	単価	金額	摘要
解体費	外構付帯設備	1.0	式			
処分費	歩車道境界ブロック	67.8	m			
	アスファルト舗装	577.0	m ²			
	防護フェンス 着脱式	60.0	m			
	門扉 RC造	1.0	組			
	アコーディオン門扉 アルミ製	1.0	基			
	U型側溝 300B	25.0	m			
	皿型ブロック(側溝)	60.0	m			
	雨水枡	5.0	箇所			
	排水本管 HPφ250	12.3	m			
	構内灯 MF250W 4,500H	2.0	基			
	ケーブル他	1.0	式			
	地下タンク(灯油、重油、メタノール)設備	1.0	式			
	地下タンク コンクリート	30.9	m ³			
	地下タンク 鉄筋	4.21	t			
	ポンプピット コンクリート	3.6	m ³			
	ポンプピット 鉄筋	0.29	t			
	取水ポンプ室他	1.0	式			
	取水施設	1.0	式			
	倉庫(旧職員休憩室)	1.0	式			
	予備貯留槽	1.0	式			
	門扉 RC造	1.0	式			
	案内看板(県道付近)	1.0	基			
	その他外構付帯設備	1.0	式			
運搬費	上記の処分物	1.0	式			

【15号代価】

15. ダイオキシン類対策費

(単位:円)

種別	細目	数量	単位	単価	金額	摘要
	(除染費)					
	ダイオキシン類汚染設備除染費	1.0	式			
	(更衣室等の設置)					
	エアシャワー他設備	1.0	式			
	更衣室仮設ユニット	1.0	式			
	(保護具等)					
	保護具等	1.0	式			
	(汚染物除去資材)					
	コンプレッサー等	1.0	式			
	高圧洗浄装置	1.0	式			
	その他	1.0	式			
	(排気処理及び排水処理)					
	負圧集塵機	1.0	式			
	その他	1.0	式			
処分費	汚泥処分費	1.0	式			運搬費含む
	排水処分費	1.0	式			運搬費含む
	残置飛灰等(ダイオキシン類3ng以下)処分費	0.5	m ³			運搬費含む
	残置飛灰等(ダイオキシン類3ng以上)処分費	0.5	m ³			運搬費含む
	その他処分費	1.0	式			運搬費含む
測定費	除染排水汚泥分析(ダイオキシン類)	1.0	検体			
	除染排水汚泥分析(重金属)	1.0	検体			

【15号代価】

15. ダイオキシン類対策費

(単位:円)

種別	細目	数量	単位	単価	金額	摘要
	除染排水分析(ダイオキシン類)	1.0	検体			
	除染排水分析(重金属)	1.0	検体			
	汚染物除去確認 耐火物	1.0	検体			
	(作業環境測定)					
測定費	空气中ダイオキシン類及び粉じん測定費	2.0	回			
	空气中ダイオキシン類及び粉じん分析費	2.0	検体			
15号代価、15. ダイオキシン類対策費 合計						

【16号代価】

16. アスベスト含有建材除去費

(単位:円)

種別	細目	数量	単位	単価	金額	摘要
	足場及び養生シート等	1.0	式			アスベスト除去に係る分のみ
	アスベスト含有建材除去費	1.0	式			
処分費	上記アスベスト廃棄物	1.0	式			
運搬費	上記の処分物	1.0	式			
						参考数量
						アクリル系仕上塗材 1,262.0㎡
						エポキシ系仕上塗材 2,493.1㎡
16号代価、16. アスベスト含有建材除去費 合計						

【17号代価】

17. 埋戻、整地

(単位:円)

種別	細目	数量	単位	単価	金額	摘要
	(埋戻工)					
工事費	埋戻工	1	式			
	購入土	3,030	m ³			
	購入土分析費	1	検体			
	(整地)					
工事費	整地・整形・仕上	1,850	m ²			
17号代価、17. 埋戻、整地 合計						

【18号代価】

18. 直接仮設

(単位:円)

種別	細目	数量	単位	単価	金額	摘要
	足場及び養生シート 密閉養生	1	式			焼却炉室及び煙突管理区域、解体前室
	足場及び養生シート 一般解体時の飛散防止	1	式			
18号代価、18. 直接仮設 合計						